

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

Andrychów, dnia 17.09.2012r.

L.dz ~~169~~ /KTM-JRP/2012/ZP

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: 3/2012/KTM-JRP/ZP

Numer ogłoszenia o zamówieniu nadany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 240610-2012-PL

Numer zmiany ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.08.2012r. nadany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 118602-2012-PL

Numer zmiany ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.08.2012r. nadany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 119456-2012-PL

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Kontrakt VI-„Zagórnik – budowa kanalizacji sanitarnej” w ramach projektu „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”**

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.) uprzejmie informuje o zmianach treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana nr 1

Zmiana dotyczy Części I – Instrukcja dla Wykonawców, Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3 Parametry określające przedmiot zamówienia:

Dotychczasowy zapis brzmiał:

Parametry określające przedmiot zamówienia:

- liczba mieszkańców objętych projektem: 885mk
- długość projektowanej sieci: 9 726,20 m
w tym:
 - przykanaliki: 1 793,50m
 - przyłącza: 177szt.
 - sieciowe przepompownie ścieków: 3szt.

Zarząd : Jan Mrzygłód – Prezes

Nr KRS 0000238820, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
REGON 120079170, NIP 551-000-74-00, Kapitał Zakładowy : 47 199 500 zł. Ilość udziałów : 94 399

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

Nowy zapis brzmi:

Parametry określające przedmiot zamówienia:

- liczba mieszkańców objętych projektem: 885mk
- długość projektowanej sieci: **9 785,3m**
w tym:
przykanaliki: **1 850,0m**
przyłącza: 177szt.
sieciowe przepompownie ścieków: 3szt.

Zmiana nr 2

Zmiana dotyczy Części III – Opis przedmiotu zamówienia, Pkt.1. 2 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Dotychczasowy zapis brzmiał:

2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.

Zadanie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-pompowym dla miejscowości Zagórnik. Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie do istniejącej końcówki sieci miasta Andrychów i dalej do oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

Zakres robót obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowo - grawitacyjnym
- wykonanie studzienek rewizyjnych, rozmieszczonych na zmianach kierunku kanałów i połączeniach kanałów zbiorczych z bocznymi, oraz na odcinkach prostych w odstępach około 50 m
- budowę przepompowni sieciowych

Łączna długość przewidzianej do wykonania sieci kanalizacyjnej (kolektor wraz z przyłączami) wynosi **9 726,20 m**.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

kanały **9 726,20 m**

w tym:

kanały grawitacyjne z rur PVC Ø200	7 784,70 m
kanały tłoczne z rur PE	148,00 m

przykanaliki z rur PVC Ø 160	1 793,50 m
przyłącza	177 szt.
sieciowe przepompownie ścieków	3 szt.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

Przepompownie ścieków

W ramach projektowanej sieci kanalizacyjnej zostaną wybudowane przepompownie sieciowe oznaczone „P1” dla zebrania ścieków z obniżenia terenu w rejonie Biadasowa, „P2” i „P3” dla przerzucenia („P.3.1”) przez lewobrzeżny dopływ potoku Zagórnickiego ścieków z posesji nr 84 i 117, dla których końcówka istniejącego kanału w ul. Solakiewicza (SE-6) została wyprowadzona zbyt płytko. Przepompownie sieciowe będą wyposażone w dwie pompy - jedna pracująca, jedna rezerwowa.

Nowy zapis brzmii:

2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.

Zadanie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-pompowym dla miejscowości Zagórniki. Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie do istniejącej końcówki sieci miasta Andrychów i dalej do oczyszczalni ścieków w Andrychowie.

Zakres robót obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowo - grawitacyjnym
- wykonanie studzienek rewizyjnych, rozmieszczonych na zmianach kierunku kanałów i połączeniach kanałów zbiorczych z bocznymi, oraz na odcinkach prostych w odstępach około 50 m
- budowę przepompowni sieciowych

Łączna długość przewidzianej do wykonania sieci kanalizacyjnej (kolektor wraz z przyłączami) wynosi **9 785,3 m**.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

kanały **9 785,3 m**

w tym:

kanały grawitacyjne z rur PVC Ø200	7 776,7m
kanały tłoczne z rur PE	158,60 m

przykanaliki z rur PVC Ø 160	1 850,0 m
przyłącza	177 szt.
sieciowe przepompownie ścieków	3 szt.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

Przepompownie ścieków

W ramach projektowanej sieci kanalizacyjnej zostaną wybudowane przepompownie sieciowe oznaczone „P1” dla zebrania ścieków z obniżenia terenu w rejonie Biadasowa, „P2” i „P3” dla przerzucenia („P.3.1”) przez lewobrzeżny dopływ potoku Zagórnickiego ścieków z posesji nr 84 i 117, dla których końcówka istniejącego kanału w ul. Solakiewicza (SE-6) została wyprowadzona zbyt płytko. Przepompownie sieciowe będą wyposażone w dwie pompy - jedna pracująca, jedna rezerwowa.

Zmiana nr 3

Zmiany dotyczące Części III – Opis przedmiotu zamówienia, Pkt.3. Przedmiar robót

1.

Wprowadza się nowy plik w dwóch wersjach do pobrania wersja pdf. i wersja doc (Przedmiar robót 17_09_2012r. wersja obowiązująca Zagórnik), który zastępuje następujące pliki w Folderze (Zagórnik – przedmiar robót):

- plik PRZEDMIAR_2.pdf
- K12_53 PRZEDMIAR cz. elektryczna.pdf
- ERRATA- ZAGÓRNIK.pdf
- Zagórnik-przedmiar robót (2).xls

2. Przedmiar robót – wersja obowiązująca zawiera następujące zmiany

- 1.W przedmiarze robót w Grupie nr 1 w poz. 1. **wykreśla się „WIRTGEN W1000C”**
2. W przedmiarze robót w Grupie nr 1.4 w poz. 32 **wprowadza się:**
Wykonanie kaskady z trójnika kolanką i rury PVC fi 200 – 5 kpl
3. W przedmiarze robót w Grupie 1.7 w poz. 42 **wykreśla się „systemu Raci”**
4. W przedmiarze robót w Grupie 1.7 w poz. 43 **wykreśla się typu CSEM „Raci”**
5. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.1 w poz.55 **wykreśla się „WIRTGEN W1000C” i zmienia się ilość z 60 na 48m²**
6. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.1 w poz.56, 57, 58 **zmienia się ilość z 30 na 24m²**
7. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.1 w poz.59, 60, 61 **zmienia się ilość z 15,6 na 12,48m³**
- 8.W przedmiarze robót w Grupie nr 2.2 w poz.62, 63 **zmienia się ilość z 1293 na 1267,13m³**
- 9.W przedmiarze robót w Grupie nr 2.2 w poz.64 **zmienia się ilość z 3 985,51 na 3 905,89m³**
- 10.W przedmiarze robót w Grupie nr 2.2 w poz.67 **zmienia się ilość z 8467,2 na 8 301,72m²**
11. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.4 w poz.80 **zmienia się ilość z 258,6 na 253,43m³**
- 12.W przedmiarze robót w Grupie nr 2.4 w poz.81 **zmienia się ilość z 172,4 na 168,95m³**
- 13.W przedmiarze robót w Grupie nr 2.4 w poz.82, 83, 86 **zmienia się ilość z 1724 na 1689,5m**
14. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.4 w poz.84, 85 **zmienia się ilość z 807,87 na 791,70m³**
15. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.4 w poz. 87 **wprowadza się:**
Wykonanie kaskady z trójnika kolanką i rury PVC fi 200 – 5 kpl
16. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.5 w poz.88 **zmienia się ilość z 744,128 na 730,69m³**

4

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

17. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.5 w poz. 89, 90 **zmienia się ilość z 2232,383 na 2192,07m³**
18. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.7 w poz. 99 **wykreśla się „systemu Raci”**
19. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.7 w poz. 100 **wykreśla się typu CSEM „Raci”**
20. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.8 w poz. 104, 105, 106, 107, 108 **zmienia się ilość z 30 na 24m²**
21. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.8 w poz. 109, 110, 111 **zmienia się ilość z 60 na 48m²**
22. W przedmiarze robót w Grupie nr 2.9 w poz. 116 **wykreśla się „systemu Raci”**
23. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.1 w poz. 118 **wykreśla się „WIRTGEN W1000C”**
24. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.2 w poz. 127 **zmienia się ilość z 3706,89 na 3711,64m³**
25. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.2 w poz. 130 **zmienia się ilość z 7958,38 na 7967,87m²**
26. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.4 w poz. 140 **zmienia się ilość z 263,778 na 264,08m³**
27. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.4 w poz. 141 **zmienia się ilość z 175,852 na 176,05m³**
28. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.4 w poz. 142 **zmienia się ilość z 1745,5 na 1747,50m**
29. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.4 w poz. 144, 147 **zmienia się ilość z 1758,5 na 1760,50m**
30. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.4 w poz. 145, 146 **zmienia się ilość z 810,76 na 811,70m³**
31. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.4 w poz. 148 **wprowadza się:**
Wykonanie kaskady z trójkąta kolanką i rury PVC fi 200 – 3 kpl
32. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.5 w poz. 149 **zmienia się ilość z 681,873 na 682,68m³**
33. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.5 w poz. 150, 151 **zmienia się ilość z 2045,618 na 2048,05m³**
34. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.7 w poz. 158 **wykreśla się „systemu Raci”**
35. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.7 w poz. 159 **wykreśla się typu CSEM „Raci”**
36. W przedmiarze robót w Grupie nr 3.9 w poz. 175 **wykreśla się typu CSEM „Raci”**
37. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.1 w poz. 177, 178 **zmienia się ilość z 626,93 na 659,31m³**
38. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.1 w poz. 179 **zmienia się ilość z 1741,72 na 1804,53m³**
39. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.1 w poz. 180 **zmienia się ilość z 176,66 na 172,68m³**
40. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.1 w poz. 181 **zmienia się ilość z 3836,75 na 3954,42m²**
41. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.3 w poz. 191 **zmienia się ilość z 125,388 na 131,85m³**
42. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.3 w poz. 192 **zmienia się ilość z 83,592 na 87,90m³**
43. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.3 w poz. 193 **zmienia się ilość z 841,4 na 881,00m**
44. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.3 w poz. 195, 198 **zmienia się ilość z 853,9 na 893,50m**
45. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.3 w poz. 196, 197 **zmienia się ilość z 391,7 na 411,90m³**
46. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.3 w poz. 199 **wprowadza się:**
Wykonanie kaskady z trójkąta kolanką i rury PVC fi 200 – 1 kpl
47. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.4 w poz. 200 **zmienia się ilość z 322,863 na 329,48m³**
48. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.4 w poz. 201 **zmienia się ilość z 968,588 na 988,43m³**
49. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.4 w poz. 202 **zmienia się ilość z 968,59 na 988,43m³**
50. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.6 w poz. 209 **wykreśla się „systemu Raci”**
51. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.6 w poz. 210 **wykreśla się typu CSEM „Raci”**
52. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.7 w poz. 218 **wykreśla się „systemu Raci”**
53. W przedmiarze robót w Grupie nr 5.1 w poz. 220 **wykreśla się „WIRTGEN W1000C”**
54. W przedmiarze robót w Grupie nr 5.4 w poz. 251 **wprowadza się:**
Wykonanie kaskady z trójkąta kolanką i rury PVC fi 200 – 5 kpl
55. W przedmiarze robót w Grupie nr 5.7 w poz. 261 **wykreśla się „systemu Raci”**
56. W przedmiarze robót w Grupie nr 4.6 w poz. 262 **wykreśla się typu CSEM „Raci”**
57. W przedmiarze robót w Grupie nr 6.3 w poz. 296 **wprowadza się:**
Wykonanie kaskady z trójkąta kolanką i rury PVC fi 200 – 6 kpl
58. W przedmiarze robót w Grupie nr 6.6 w poz. 306 **wykreśla się „systemu Raci”**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

59. W przedmiarze robót w Grupie nr 6.6 w poz.307 **wykreśla się typu CSEM „Raci”**
60. W przedmiarze robót w Grupie nr 6.7 w poz.315 **wykreśla się „systemu Raci”**
61. W przedmiarze robót w Grupie nr 7.4 w poz.351 **wykreśla się „systemu Raci”**
62. W przedmiarze robót w Grupie nr 8.1 w poz.365, 366 **wykreśla się „AROT A 75” i „AROT A 50”**
63. W przedmiarze robót w Grupie nr 8.2 w poz.390, 391 **wykreśla się „AROT A 75” i „AROT A 50”**
64. W przedmiarze robót w Grupie nr 8.3 w poz.415, 416 **wykreśla się „AROT A75” i „AROT A 50”**
65. W przedmiarze robót w Grupie nr 9.3 w poz.439 **zmienia się ilość z 282,186 na 249,75m³**
66. W przedmiarze robót w Grupie nr 9.3 w poz.440 **zmienia się ilość z 188,124 na 166,50m³**
67. W przedmiarze robót w Grupie nr 9.3 w poz.441, 442, 445 **zmienia się ilość z 2112,2 na 1850,00m**
68. W przedmiarze robót w Grupie nr 9.3 w poz.443 **zmienia się ilość z 817,61 na 712,07m³**
69. W przedmiarze robót w Grupie nr 9.3 w poz. 444 **zmienia się ilość z 817,61 na 712,08m³**
70. W przedmiarze robót w Grupie nr 9.3 w poz.446 **wprowadza się:**
Wykonanie kaskady z trójnika kolanką i rury PVC fi 200 – 34 kpl
71. W przedmiarze robót w Grupie nr 9.4 w poz.447 **zmienia się ilość z 1621,126 na 1444,71m³**
72. W przedmiarze robót w Grupie nr 9.4 w poz.448, 449 **zmienia się ilość z 872,914na 777,93m³**
73. W przedmiarze robót w Grupie nr 9.6 w poz.456 **wykreśla się „systemu Raci”**
74. W przedmiarze robót w Grupie nr 9.7 w poz.462 **wykreśla się „systemu Raci”**
75. W przedmiarze robót w Grupie nr 9.7 w poz.463 **wykreśla się typu CSEM „Raci”**

Zmiana nr 4

Zmiana dotyczy Części I – Instrukcja dla Wykonawców, Rozdział 19 Miejsce i termin składania ofert

Dotychczasowy zapis brzmiał:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Andrychowie, ul. Stefana Batorego 68, 34-120 Andrychów, pokój nr 1

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2012r. do godz. 11:00

Nowy zapis brzmi:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Andrychowie, ul. Stefana Batorego 68, 34-120 Andrychów, pokój nr 1

w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 11.10.2012r. do godz. 11:00**



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Tel : 033 8752640, Fax : 033 8752640 w.20

Email : zwik@andrychow.pl Internet : www.zwik.andrychow.pl

Zmiana nr 5

Zmiana dotyczy Części I – Instrukcja dla Wykonawców, Rozdział 19 Miejsce i termin otwarcia ofert

Dotychczasowy zapis brzmiał:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Andrychowie, ul. Stefana Batorego 68, 34-120 Andrychów, pokój nr 15

w dniu 20.09.2012r. o godz. 12:00

Nowy zapis brzmi:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Andrychowie, ul. Stefana Batorego 68, 34-120 Andrychów, pokój nr 15

w dniu 11.10.2012r. o godz. 12:00

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pełnomocnik
d/s Realizacji Projektu (MAO)

Jan Mrzygłód
Jan Mrzygłód